



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная,
д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail:

progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32766.04ПГС0.ИЛ01 от 2023-01-17

Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

Н.А. Грачева



«14» Августа 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№3731-ПРО/25 от 14.08.2025

1	Объект	Конструкции строительные сварные: элементы безопасности кровли: снегозадержатели
2	Заявитель	Индивидуальный предприниматель Оганесян Артур Рубенович, Адрес: 356220, Россия, г. Ставрополь, р-н Шпаковский, Ташла, ИНН: 263603390649, ОГРНИП: 320265100061314
3	Изготовитель	Индивидуальный предприниматель Оганесян Артур Рубенович, Адрес: Россия, 356220, Россия, г. Ставрополь, р-н Шпаковский, Ташла, ИНН: 263603390649, ОГРНИП: 320265100061314
4	Основание для проведения испытаний (анализа)	Заявка № 3731 от 07 августа 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для испытаний (анализа)	07 августа 2025 г.
6	Дата получения материала для испытаний (анализа)	07 августа 2025 г.
7	Дата проведения испытаний (анализа)	07 августа 2025 г. – 14 августа 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем испытаний (анализа) и их оценку	ГОСТ 25772-83 п. 2.3 ГОСТ Р 53254-2009 п.п.5.2, 5.5, 5.7, 5.12 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ Р 53254-2009
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Дефекты поверхности	На поверхности не должно быть механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины	Не наблюдается механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины или ржавчины	ГОСТ 25772-83
2.	Конструкции	Не должны иметь промежуточных наклонных и горизонтальных элементов	Не имеют промежуточных наклонных и горизонтальных элементов	ГОСТ 25772-83
3.	Размер Н, мм	1200	1200	ГОСТ 25772-83
4.	Размер а, мм. не более	300	300,3	ГОСТ 25772-83
5.	Ограждения	Должны быть защищены от коррозии	Защищены от коррозии	ГОСТ 25772-83
6.	Предельные отклонения по длине, мм	±3	±2,5	ГОСТ 25772-83
7.	Предельные отклонения по высоте, мм	±2	+0.5	ГОСТ 25772-83
8.	Предельные отклонения: размер а. мм	±1	+0.3	ГОСТ 25772-83
9.	Прямолинейность в плоскости и из плоскости ограждения при длине L, мм	3	1	ГОСТ 25772-83
10.	Перпендикулярность ограждения, мм	4	1	ГОСТ 25772-83
11.	Основные размеры конструкций	Должны соответствовать требованиям технической документации на их изготовление	Соответствуют требованиям технической документации на их изготовление	ГОСТ 25772-83
12.	Конструкции	Должны обеспечивать прочность и жесткость при приложении испытательных нагрузок	Обеспечивают прочность и жесткость при приложении испытательных нагрузок	ГОСТ 25772-83
13.	Выдерживание нагрузки весом, кН	1.8	1,8	ГОСТ 25772-83
14.	Коэффициент запаса прочности	1,5	1,5	ГОСТ 25772-83
15.	Выдержки ванне нагрузки, приложенной горизонтально, кН	0,54	0,54	ГОСТ 25772-83

Заключение:

По результатам проведенных испытаний (исследований): Конструкции строительные сварные: элементы безопасности кровли: снегозадержатели, **выпускаемые** Индивидуальным предпринимателем Оганесян Артур Рубенович, Адрес: Россия, 356220, Россия, г. Ставрополь, р-н Шпаковский, Ташла, ИНН: 263603390649, ОГРНИП: 320265100061314, **соответствуют:** ГОСТ 25772-83 п. 2.3 ГОСТ Р 53254-2009 п.п.5.2, 5.5, 5.7, 5.12 ГОСТ 23118-2012 ГОСТ Р 53254-2009.

Исполнитель



М. Д. Беликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.